

平成29年10月5日(木)

光のページェントTWINKLE JOYOにおける電気工事等の入札公告

光のページェント TWINKLE JOYO における配線工事 並びに装飾・土台設置・メンテナンスの指名競争入札公募内容を、次の通り公告いたします。

一般社団法人 城陽市観光協会
会 長 増山 晃章

特記仕様書

- (1) 対象工事
- 工事名 TWINKLE JOYO 配線工事 並びに装飾・土台設置・メンテナンス
工事期間 平成 29 年 10 月 15 日～平成 30 年 1 月 18 日
設置期限 平成 29 年 11 月 30 日まで
撤去期限 平成 30 年 1 月 18 日まで
- 工事種目 電気設備工事 1 式 並びに 装飾・土台設置・メンテナンス 1 式
施工条件 公園利用者に迷惑をかけないこと。
警備員の配置 工事車両をレクリエーションゾーンに侵入させるときは誘導員を設置することレクリエーションゾーン内で機械作業をするときは誘導員を配置すること。
その他、利用者の安全を確保する必要があるときは警備員を配置すること。
- (2) 応募要件 応募参加者は、次の要件に満たしている企業とする。
野外電気設営(イルミネーション)など工事を請け負ったことがあるもの。
一般社団法人城陽市観光協会の正会員であること。
- 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は『公共建築工事標準仕様書(電気設備編)』による。
- 法令の遵守 工事の施行に当たっては、工事請負契約、建築基準法、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律などの関連法令を順守し施工すること。
- 監督員 監督員は、監督員通知書により通知する。
- 設計変更 本工事において、軽微な変更については、監督員の指示によるものとし、請負代金の変更は行わない。
数量、延長、規格の変更は、本設計に基づき変更設計書を作成し、請負率を乗じて、変更請負額を算出する。
- 施行中の安全確保及び環境保全
施行中の安全確保に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施行に伴う災害及び事故の防止に努めること。
気象予報または警報等について、常に注意を払い災害の予防に努めること。
工事の施工にあたっては、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないような施工方法で施工すること。
工事の施工において、騒音、振動、粉じん、臭気、等の影響が生じないように周辺環境の保全に努めること。
施工場所が公園であることから、作業環境の改善、作業現場の美化等に努めること。
特に、電線の切れ端や結束バンド、針金等の始末を 1 日の作業終了時に必ず行うこと。
- 安全衛生管理 立ち入り禁止、工事中危険、その他掲示板を要所に設置掲示すること。
工事車両の出入りによる交通障害、安全確認等工事箇所及び周辺の危険防止に努めること。
- 跡片付け 工事の完成に際しては、工事区域内の清掃を行い、各種残材等を構外に搬出して処分する等、入念な片付けを行うこと。

工事写真 工事写真は、着工前、工事中、完了、撤去時に要所ごとに撮影し完了後に提出する事。
 実施工程表 着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員に提出すること。
 施工図 工事完了時の施工図を作成し提出すること。
 材料の品質等 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとする。
 材料の貸与 分電盤(①～⑱)は、観光協会から貸与する。観光協会倉庫から搬出時に立ち会いし確認する。
 試験 11月28・29日に部分試験点灯・11月30日に最終試験点灯を行う。

(3) 応募要項 当該工事に応募しようとするものは、次の書類を提出する。

競争入札参加資格書類 野外電気設営(イルミネーション)など工事を請け負ったことがあるものの書類一式

提出書類

- ① 着工届
- ② 現場代理人届
- ③ 実施工程表
- ④ 工事費内訳明細書
【(3)の電源工事使用項目と(4)の装飾・土台設置・メンテナンスの作業内容 毎に金額を記入】
- ⑤ 工事施工図(竣工図)
- ⑥ 工事完了届(設置時:平成29年11月1日、撤去完了:平成30年1月18日)
- ⑦ 工事写真(施工前と施工後)
- ⑧ 請求書
- ⑨ 工事費請求内訳明細書

電源工事使用項目

名称	数量	名称	数量
電線 CVT38mm ²	450m	支線材料	1式
電線CVT22mm ²	400m	C-39φ	10本
電線CVT14mm ²	400m	分電盤取付台	13組
電線 SV8mm ²	400m	コンセント	600個
電線 DV38-3C	75m	コンセントBOX(コンセント付)	10面
電線 VVF2.0-2C	5500m	ケーブルプロテクター	1式
電線 VVF1.6-2C	2000m	雑材料	1式
電線 VCTF2.0mm ² -2C	600m	関西電力手続き料	1式
分電盤 MCB100A×3	1面	工事費	1式
分電盤ELB100A×1	1面	諸経費	1式
分電盤ELB20A×10	5面	装飾	1式
計器 BOX3P大	2個	土台設置費	1式
ポール 89φ	1本	メンテナンス費	1式

装飾・土台設置・メンテナンスの作業内容

- (装飾) ①アイリスイン城陽周辺の飾り付け
 ②シンボルツリーの飾り付け
 ③第三駐車場入口高層部の飾り付け
 ④ガラスブロック・煙突の飾り付け
 ⑤ガラスブロック付近の樹木への飾り付け
 ⑥プラムイン城陽ルートの飾り付け

- (土台設置) ①シンボルツリーの組立と設置
②大型パネルの足場(4段-縦8m 横8m)
③植え込み小型パネル(2段-縦3m 横3m)
④光のマーケット入口ゲートの組立と設置

(メンテナンス) ①準備中または12月1日から12月25日までの開催期間中断線・漏電など何らかの問題が発生した際に、早急に駆けつけて復旧工事を行うこと。また開催期間中の初日・中日・最終日に向けて点検し緊急時に備える。

(4) 応募期間

平成29年10月6日(金)～平成29年10月12日(木)までの午前9時～午後5時まで
※注意※ 水曜日は定休日のため受付は出来ません。

(5) 応募先

一般社団法人 城陽市観光協会 事務局 (京都府城陽市寺田樋尻44-8 近鉄寺田駅前)

(6) 入札参加資格者の決定

応募参加者のうちから、応募要件及び応募要項に基づき審査の上、入札参加資格者を決定する。